



Planta Baixa Térreo - EQUIPAMENTO

ESCALA 1:75



Planta Baixa Piso Técnico - EQUIPAMENTO

ESCALA 1:75



Planta Baixa Piso Técnico - EQUIPAMENTO

ESCALA 1:75

Área de Piso Técnico (Dutos e Equipamentos)

Splitão							
Sistemas	Tag	Referência	Modelo	Vazão de Ar (m³/h)	Pot. Frigorif. Total (kcal/h)	Consumo (W)	Filtragem
1	Ev-1.1 + Cd-1.1	Carrier	40MSD 180 + 38MSC 180	10.200	42.983	20.770	G4

Exaustores										
Sistemas	Tag	Local	Referência	Modelo	Vazão de Ar (m³/h)	Pres. Est. do Exaustor (mmca)	Rotação (rpm)	Motor (cv/polos)	Transmissão	Posição de Montagem
1	Ex-1	Todo Sistema	Otam	RSS 250	1.280	20	1.083	0,5 / 4	Polia e correia	A - 0°
5	Ex-5	Todo Sistema	Otam	RSS 280	1.560	20	941	0,5 / 4	Polia e correia	A - 0°
6	Ex-6	Todo Sistema	Otam	RSS 315	2.320	20	846	1,0 / 4	Polia e correia	A - 0°

Caixas de Ventilação										
Sistema	Tag	Local	Referência	Modelo	Vazão de Ar (m³/h)	Pres. Est. do Ventilador (mmca)	Rotação (rpm)	Motor (cv/polos)	Filtragem (último estágio)	Posição de Montagem
TAE	CV-TAE	TAE	Otam	GVS 9/9	2.730	25	1.150	0,75/ 4	G4	H180°



PREFEITURA

TUPACIGUARA

Governo 2013-2016

Trabalho e Desenvolvimento por você

Prudente

Engenharia

Projetos - Consultoria - Soluções

Rua Duque de Caxias, 450 - Sala 1.101 - Uberlândia/MG - 38.400-142

Fone: (34) 3235-4901 - prudente@prudente.eng.br - CNPJ: 00.711.984/0001-19

Ar Condicionado

Projeto Básico

Equipamentos

Térreo e Piso Técnico

Hospital Maternidade

Pça. Tancredo Neves, s/nº

Tupaciguara - MG

Maternidade

HM-10.06/14

Escala

1/75

Elaboração

Junho/14

Desenho

Diogo

Projeto

Carlos Prudente

Revisão

0
1

27/06/2014
04/09/2014

Assunto

Planta Baixa - Equipamentos

Térreo e Piso Técnico

Folha

06/12

Engº Mecânico - CREA-MG 28954/D - RN: 149279/08-4