

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA-MG

Projeto: Reforma da Fachada Clínica de Fisioterapia.

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÕES DE PROJETO:

O presente Memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção para execução de melhorias urbanas no Município de Tupaciguara-MG, conforme situação descrita em Projeto.

Será executada a reforma da fachada do Centro de Especialidades Médicas. Todos os serviços serão executados de acordo com o projeto e planilha orçamentária e deverá seguir todas as normas técnicas.

O projeto foi elaborado em obediência às normas técnicas vigentes e pertinentes à ampliação de construção civil de prédio hospitalar.

As composições de custo unitário foram feitas utilizando o coeficiente de consumo fornecido pela tabela de composição de preços para orçamento SINAPI, SETOP e COTAÇÃO DE CUSTOS.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES:

Primeiramente, será fixada a placa da obra em chapa galvanizada com estrutura metálica de metalon.

2- DEMOLIÇÃO:

Serão abertas duas janelas direcionadas para a rua seguindo o mesmo padrão de duas que já se encontram no local (1,00x0,60)

3- CONSTRUÇÃO:

Será instalada duas janelas de alumínio tipo maxim-ar nos mesmos padrões das já existentes. Também será feita a instalação de guarda-corpo de aço galvanizado acompanhando a rampa e escadaria frontal. Contará com a troca das portas existentes em uma porta em esquadria em alumínio branco com vidro serigrafado branco 4 folhas. Por fim será instalado ACM na parte superior e 5,00m nas duas partes superiores laterais acompanhado de um letreiro ao centro superior, conforme o manual do Ministério da Saúde.

4- PINTURA:

Será realizada a pintura em cor verde sobre os quatro pilares expostos na fachada. Em tinta acrílica branco neve, serão pintadas as duas laterais e restante da fachada. O piso da calçada e de acesso será pintado em tinta epóxi cinza.

5- JARDIM:

Será plantada grama Esmeralda ou São Carlos ou Curitiba nos dois canteiros abertos de medida 0,40x13,50m. A iluminação sobre o gramado será composta por três refletores retangulares fechados em cada canteiro e sob a beiral, 03 luminárias tipo plafon circular.

6- LIMPEZA:

A obra deverá ser entregue sem entulhos, todo serviço de limpeza final executado e em perfeitas condições de uso.



Tupaciguara-MG, 17 de março de 2023.

Gabriel Lourenço Borges Neto
Secretário Municipal de Obras
CAU-MG A 136.203-8