

COMPOSIÇÃO

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

DATA: SETEMBRO DE 2022

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS

LOCAL: RUA - TUPACIGUARA - MG

DATA BASE- AGOSTO 2022

COMPOSIÇÃO		COMPOSIÇÃO			
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND.	COEF.	CUSTO DESON.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO DESONERADA
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 12,50 DA REGIAO - BRUTA	M	1	R\$ 11,89	R\$ 388,63
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	R\$ 8,98	
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 480,00 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	R\$ 275,00	
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$ 21,06	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 24,07	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 17,77	
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	0,01	R\$ 389,02	