

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES**

Programa: INFRA ESTRUTURA URBANA  
 Empreendimento: Reforma do Prédio - Vigilância Sanitária

COMPOSIÇÕES						
fachada em ACM	COMPOSIÇÃO 01 - FACHADA EM ACM (UNIDADE - M²)				CUSTO Maio 2023	
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IN-SINAPI	582	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)	kg	0,4100000	57,96	23,76
IN-SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	unid.	16,0000000	2,62	41,92
IN-SINAPI	43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	kg	12,5000000	60,00	750,00
CN-SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000000	24,25	24,25
CN-SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9500000	19,65	38,32
COTAÇÃO	1	PLACA DE ACM	m²	1,0000000	242,71	242,71
						<b>1120,96</b>

letreiros	COMPOSIÇÃO 02 - INSTALAÇÃO DE LETREIRO CONFORME MANUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (UNIDADE - UNID.)				CUSTO Maio 2023	
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IN-SINAPI	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTEADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	unid.	1,0000000	98,57	98,57
CN-SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2500000	24,25	6,06
CN-SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5000000	19,65	9,83
<b>114,46</b>						

grade	COMPOSIÇÃO 03 - INSTALAÇÃO DE GRADE REAPROVEITADA NO MURO FRONTAL (UNIDADE - M)				CUSTO Maio 2023	
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CN-SETOP	ED-49629	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,	m³	0,0050000	710,78	3,55
CN-SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5000000	24,25	12,13
CN-SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5000000	19,65	9,83
CN-SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7500000	24,43	18,32
CN-SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7500000	17,74	13,31
<b>57,13</b>						

Tupaciguara-MG, 31 de Julho de 2023

Francisco Lourenço Borges Neto  
Prefeito Municipal de Tupaciguara-MG

Gabriel Lourenço Borges Neto  
Secretário Municipal de Obras  
CAU-MG A 136.203-8

Adriano Batista Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA: 98.754/D-MG